

**Дополнения и изменения единых норм и расценок
на строительные, монтажные и ремонтно-строительные
работы (ЕНиР)**

**Сборник Е20. "Ремонтно-строительные работы"
Выпуск 1. "Здания и промышленные сооружения"
(утв. постановлением Госстроя СССР, Госкомтруда СССР
и Секретариата ВЦСПС от 18 декабря 1990 г. N 109/452)**

Е20-1-54а

После § Е20-1-54 добавить новый параграф, внося соответствующее изменение в оглавление:

**"§ Е20-1-54а. Разборка обшивки стен и потолков из древесно-волоконистых
и древесно-стружечных плит**

Состав работы

1. Снятие плит обшивки. 2. Разборка каркаса (для строк N 1 и N 3). 3. Извлечение гвоздей из плит и брусков каркаса.

Состав звена

Плотник 2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м2 обшивки

Поверхность		Древесно-волоконистые	Древесно-стружечные	
Стены	с разборкой каркаса	$\frac{0,15}{0-09,6}$	$\frac{0,11}{0-07}$	1
	без разборки каркаса	$\frac{0,09}{0-05,8}$	$\frac{0,06}{0-03,8}$	2
Потолки	с разборкой каркаса	$\frac{0,21}{0-13,4}$	$\frac{0,17}{0-10,9}$	3
	без разборки каркаса	$\frac{0,12}{0-07,7}$	$\frac{0,08}{0-05,1}$	4
		а	б	N

Е20-1-55а

После § Е20-1-55 добавить новый параграф, внося соответствующее дополнение в оглавление;

"§ Е20-1-55а. Смена изоляции перекрытий из минеральной ваты

Состав работы

1. Разборка старой изоляции. 2. Укладка новой изоляции с разравниванием.

Норма времени и расценка на 1 м2 изоляции

Состав звена	Н. вр.	Расц.
Изолировщики на термоизоляции: 3 разр. - 1 2 " - 1	0,12	0-08

E20-1-232a

После § E20-1-232 добавить новый параграф, внося соответствующее изменение в оглавление:

"§ E20-1-232a. Снятие задвижек с трубопроводов

Состав звена

Монтажник-сантехник 3 разр. - 1
То же 2 " - 1

Норма времени и расценки на 1 задвижку

Состав работы	Диаметр условного прохода, мм, до			
	50	100	150	200
1. Отсоединение задвижки от трубопровода. 2. Снятие задвижки	0,64	1	1,6	2,2
	0-42,9	0-67	1-07	1-47
	а	б	в	г

§ E20-1-243

В шапке табл. Н. вр. и Расц. слова "Место вырубki" заменить на слова "Место вырубki и прорезки".

В табл. Н. вр. и Расц. после строки N 4 добавить следующие строки:

В деревянных по- лах	дощатых	3 разр.	0,32	0-22,4	5
	паркетных	То же	0,55	0-38,5	6

Примечание. Н. вр. и Расц. строк N 5 и N 6 предусмотрена вырубka и прорезка отверстий для труб центрального отопления.

§ E20-1-248a

После § E20-1-248 добавить новый параграф, внося соответствующее дополнение в оглавление:

"§ E20-1-248a. Смена штепсельных розеток открытой проводки

Состав работы

1. Снятие старого прибора с отключением электропитания. 2. Установка нового прибора с включением электропитания и проверкой действия.

Состав рабочих	Н.вр.	Расц.
Электромонтажник. 3 разр.	0,17	0-11,9